

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ					
Nr pręta	Przekrój	Długość [m]	szt.	masa jedn. [kg/m]	masa całkowita [kg]
Kanał w piwnicy					
	kątownik 30x30x3	5,76	2	1,36	15,667
	kątownik 30x30x3	5,16	2	1,36	14,035
SUMA					29,702
Konstrukcja wsporcza dachu					
SD	Rura 70x70x6	2,74	12	11,3	371,544
PD	Dwuteownik 160 HEA	7,55	2	30,4	459,040
	Dwuteownik 160 HEA	10,86	2	30,4	660,288
	Dwuteownik 160 HEA	10,75	2	30,4	653,600
	Dwuteownik 160 HEA	7,67	2	30,4	466,336
M1	plaskownik 160x10 L=200	0,2	12	12,56	30,144
M2	plaskownik 160x10 L=200	0,2	12	12,56	30,144
M3	plaskownik 120x8 L=290	0,29	6	7,54	13,120
SUMA					2671,096
Ciężar całkowity [ kg ]				2700,80	

DECORO			arch. Izabela Sehn-Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831-01-77		NR RYS.: <b>22K</b>	
TEMAT : <b>PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE</b>					SKALA:	
obiekt: Budynek mieszkalny 24-rodzinny adres: Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 568, 569, 571/9, 571/2 obręb 0002 Południe inwestor: TBS Bielawa Sp. z o.o. adres: Bielawa , ul. Wolności 57						
RYSUNEK : <b>ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ</b>						
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE						
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn-Wójcik	UAN.V-7342/3/182/94	DS-0631	04,10,2019	
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kapfun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	04,10,2019	