

Nr obwodu	0	0.1	0.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nazwa	zasilanie	ochronnik przepięciowy	kontrola napięcia	oświetlenie dzwonek	oświetlenie	gniazda przedp., kuchnia zasilanie szafka multimedialna	gniazda kuchnia	gniazda kuchnia	gniazda łazienka	gniazda pokój	gniazda pokój	gniazda pokój	płyta grzewcza, piekarnik kuchnia
Moc [kW]													
Typ przewodu				N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH
Przekrój [mm]				3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5

zakończyć puszką
p/t do kuchenek
(gdy producent wymaga zainstalować wył. serwisowy)

UKŁAD TN–S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
II KLASA IZOLACJI

OBOK ROZDZIELNICY SZAFKA MULTIMEDIALNA

Klasa reakcji na ogień kabli i przewodów:
– w mieszkaniach: Dca–s2, d1, a3
zgodnie z N–SEP–E–007:2–19–09

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

DECORO

arch. Izabela Sehn–Wójcik
Dzierżoniów, Rynek 34/1
tel. (074) 831–01–77

NR RYS.: 3ES

TEMAT : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE

Arkusz: 1/1

obiekt: Budynek mieszkalny 24–rodzinny
adres: Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe
wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 568, 569, 571/9, 571/2 obręb 0002 Południe
inwestor: TBS Bielawa Sp. z o.o.
adres: Bielawa , ul. Wolności 57

RYSUNEK : SCHEMAT ROZDZILNIC MIESZKANIOWYCH TMA, TMC, TMD, TMF

PROJEKT WYKONAWCZY

	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ELEKT.	mgr inż. Mariusz Zygmunt	379/DOŚ/10	DOŚ/IE/0127/11	06.10.2019	
SPRAWDZAJĄCY	ELEKT.	inż. Paweł Piotrowski	OPL/0598/PWOE/10	OPL/IE/0098/10	06.10.2019	